

ZIRKUSWÄGEN

Zirkuswagen Mobile Home 12m - Preisliste 2018	exkl. Ust.	inkl. 20% Ust.
------------------------------------------------------	------------	----------------

Version Belagsfertig:

- Holzcontainer Fichte KLH inkl. zwei Zwischenwände
- Dach in Blecheindeckung, Dampfbremse und 16cm Jute-Hanf Dämmung, Innenseite Nut-Feder Schalung Fichte geölt
- Boden KLH Platte 60mm Fichte, 16cm Jute-Hanf dämmung Siebdruckplatten verklebt 18mm
- 5 Stk. Fenster, Doppelflügel Fichte lasiert, 3 fach Verglasung
- 1 Stk. Tür, Doppelflügel Fichte lasiert, 3 fach Verglasung
- Aussenwände lasiert nach Farbwunsch
- rundum Jute-Hanf dämmung 8cm, Windfolie, hinterlüftet
- Nut-Feder Schalung Fichte lasiert
- Hinterlüftungsebene Dach, Rauhschalung

Preis	31500,-	37800,-
-------	---------	---------

Version Schlüsselfertig:

zusätzlich zu Belagsfertig:

- hochwertiger Laminatboden
- komplette Elektroinstallation inkl. Sicherungskasten
Anschluss 2x 16A, Erdungsspiess
- Badezimmer verflies, Sanitärinstallation, Dusche, WC,
Waschbecken, 50 l Warmwasserboiler
- zwei Schiebetüren
- teilweise Vorsatzschalen mit Fermacell Gipsplatten
- Innenwände Holz geölt
- Infrarotheizung inkl. Funkthermostat

Preis	54000,-	64800,-
-------	---------	---------

Aufpreis Küche:

- Standard Küche, 3 Stk. Unterschränke, 4 Stk. Oberschränke
- Spüle mit Armatur, Ceranfeld, Backofen, Standkühlschrank

Preis	3.250,-	3.900,-
-------	---------	---------