

ZIRKUSWAGEN

Verein zur Förderung von reduziertem Wohnen in ökologischer Bauweise, ZVR:1332098551

Kapellenstraße 38, 8020 Graz

t: +43 (0) 699 1144 1208

m:info@zirkuswagen.at | www.zirkuswagen.at

Preiskalkulation Zirkuswagen MH4

gültig 2021

Preis versteht sich ohne Einrichtung und Küche !

Stk.	Bezeichnung	Preis/Stk.	Preis
	Zirkuswagen Mobile Home Grundmodul 11m:		
1	Holzcontainer Fichte KLH ca. 11x3m, Aufbau lt. Plan anbei ACHTUNG: die Blecheindeckung ist ein Dekoelement! Für Dichtheit der obersten Dachschicht wird keine Gewährleistung übernommen - das darunterliegende Foliendach ist lt. Önorm gefertigt und gewährleistet die Dichtheit der Dachkonstruktion!	35000,00	35000,00
1	2-flg. Holz Balkontüre mit Stulp, 1600x2000mm, Fichte lasiert, 3-fach Wärmeschutz ESG beids., Ug=0.70, 32db Schallschutz, inkl. Einbau, Laibungen und Blenden	2260,00	2260,00
5	2-flg. Holzfenster mit Stulp, 1000x1050mm, Fichte lasiert, 3-fach Wärmeschutz, Ug=0.70, 32db Schallschutz, inkl. Einbau, Laibungen und Blenden	890,00	4450,00
1	1-flg. Holzfenster, 1150x500mm, Fichte lasiert, 3-fach Wärmeschutz ESG beids., Ug=0.70, 32db Schallschutz, inkl. Einbau, Laibungen und Blenden	650,00	650,00
2	1-flg. Holzfenster, 1500x500mm, Fichte lasiert, 3-fach Wärmeschutz ESG beids., Ug=0.70, 32db Schallschutz, inkl. Einbau, Laibungen und Blenden	790,00	1580,00
	Zirkuswagen Mobile Home Innenausbau:		
1	Elektroinstallation inkl. Sicherungskasten Anschluss 1x32Amp, Erdungsspieß, beinhaltet 4 Stk. Lichtauslass inkl. Schalter und Sicherungsautomat, 8 Stk. Steckdose ein-oder zweifach inkl. Sicherungsautomat, 4 Stk. Auslass Infrarotheizung inkl. Sicherungsautomat, 1 Stk. Auslass 220V und ein Auslass 400V für Küche inkl. Sicherungsautomaten, 1 Stk. Auslass Boiler inkl. Sicherungsautomat	3800,00	3800,00
1	Sanitärinstallation Standard beinhaltet WC Unterputzkasten; Abfluss DN110; Warm- und Kaltwasseranschluss für Waschbecken, Dusche und Küchenspüle; Abfluss DN50 für Waschbecken, Dusche und Küchenspüle; 50l Warmwasserboiler inkl. Anschlussgarnitur	2900,00	2900,00
16,5	Badezimmer verfließt mit Standard Fliesen weiß inkl. Dichtanstrich	280,00	4620,00
1	Badezimmer Komplettierung inkl. Duschtasse 80x80cm, Waschbecken, WC, Dusch- und Waschbeckenarmatur	1600,00	1600,00
8	Vorsatzschalen: Gipsfaserplatten auf 28mm Latten, gespachtelt, gemalen pro lfm	58,00	464,00
24	Bodenaufbau: Verlegeplatten, Vlies, Fertigparkett, Sesselleisten pro m²	65,00	1560,00
1	Infrarot – Fußbodenheizung (alternativ auf Wunsch 5 Stk. Deckenpaneele) inkl. 2 Stk. Thermostat	1900,00	1900,00
4	Schiebetüre: 3-Schichtplatte Fichte geölt inkl. Laufschiene, Laufapparate, Griff, Stockblenden	480,00	1920,00
	Zwischensumme:		60784,00
	Rundungsabzug		-84,00
	Summe exkl. Umsatzsteuer	Euro	60700,00
	Umsatzsteuer	20%	12140,00
	Summe inkl. 20 % Umsatzsteuer	Euro	72840,00